


| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nº OPERAÇÃO 017.963/2017 | GESTOR Ministerio das Cidades | PROGRAMA Planejamento Urbano | AÇÃO / MODALIDADE Pavimentação de ruas com piso intertravado | OBJETO Pavimentação de pisos intertravados/bloquetes | | | | |
| PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Doresopolis | | MUNICÍPIO / UF Doresopolis/ MG | LOCALIDADE / ENDEREÇO Praça Tiradentes, 29 | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Calçamento de Ruas | | | | |
| DATA BASE ago-17 | DESON. Sim | LOCALIDADE DO SINAPI Belo Horizonte / MG | DESCRIÇÃO DO LOTE 1042364-66 | BDI 1 27,31% | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 |



| Item | Descrição | Unid. | Quantidade | Marginal José da Costa Lopes | Travessa José da Costa Lopes | Rua Maria do Baio | Rua José Pereira da Costa | | | | | | |
|-------------------|--|-------|------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|----|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1042364-66 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | (digite a descrição aqui) | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 4,50 | 4,50 | | | | | | | | | |
| 1.2. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA | M² | 2.979,45 | 1.551,47 | 404,88 | 740,86 | 324,36 | | | | | | |
| 1.3. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, | M² | 2.642,97 | 1.371,07 | 345,00 | 647,90 | 279,00 | | | | | | |
| 1.4. | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO | M² | 772,80 | 352,80 | 138,00 | 192,00 | 90,00 | | | | | | |
| 1.5. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, | M² | 620,52 | 250,56 | 69,00 | 215,30 | 90,00 | | | | | | |
| 1.6. | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM PASSEIO COM LARGURA IGUAL A 1,20M FORMATO RETANGULAR | UNID. | 8,00 | 5,72 | 1,43 | 2,86 | 2,86 | | | | | | |
| 1.7. | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 11.988,84 | 6.219,34 | 1.564,97 | 2.938,95 | 1.265,58 | | | | | | |
| 1.8. | | | - | | | | | | | | | | |
| 1.9. | | | - | | | | | | | | | | |
| 1.10. | | | - | | | | | | | | | | |
| 1.11. | | | - | | | | | | | | | | |
| 1.12. | | | - | | | | | | | | | | |
| 1.13. | | | - | | | | | | | | | | |
| 1.14. | | | - | | | | | | | | | | |
| 1.15. | | | - | | | | | | | | | | |
| 1.16. | | | - | | | | | | | | | | |
| 1.17. | | | - | | | | | | | | | | |

Doresopolis/ MG

Local

23 de março de 2018

Data

Nome: Moacyr Carvalho Ferreira

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU 54.524/D

ART/RRT: 14201700000004127342